

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH - W-52 i W-25			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach administracji publicznej - szkoły - sieć p.pożarowa	m		
d.1	0105-07	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1	0107-05	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - hydrantach	m		
d.1	0107-02	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR-W 2-15	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 50 mm montowany na ścianie w szafce hydrantowej	szt.		
d.1	0138-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe naścienne z wężem półsztywnym w-33	szt.		
d.1	0142-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-15	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
d.1	0138-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe naścienne	szt.		
d.1	0142-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	0130-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm	szt.		
d.1	0130-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	0134-11	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe - przemysłowe o śr. nominalnej 50 mm	kpl.		
d.1	0140-05	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15	Zbiorniki hydroforowe o pojemności 2000 dm3	kpl.		
d.1	0144-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe - odwadniające z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	0130-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe - antyskażeniowe do rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	0130-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02	155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
16	KNR-W 4-02	Próba zbiornika hydroforowego o pojemności do 2500 dm3	szt.		
d.1	0147-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1	0126-04	155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
18	KNR-W 4-01	Przebicie otworów o powierzchni , (10 sztuk x 01x0.5) w elementach z betonu o grubości do 50 cm w technologii przerwiery - wiertnicą diamentową . obiekt zabytkowy	szt		
d.1	0209-03	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000